

ROZPOČET

Stavba: Oprava havarijného stavu Al obkladu rímsy na južnej strane zimného štadióna v Trnave

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: SKASZ mesta Trnava

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

1	K	24	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	48,000		0,000
---	---	----	--	-----	--------	--	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

762 - Konštrukcie tesárske

0,000

2	K	762351110	Montáž dreveného roštu kotveného na nosnú oceľovú konštrukciu strechy	m	250,000		0,000
---	---	-----------	---	---	---------	--	-------

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

3	K	76431282A	Demontáž krytiny hladkej strešnej z Al pásov s nosnou konštrukciou	m2	150,000		0,000
4	K	764313221	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, sklon do 30°	m2	150,000		0,000
5	K	76331420	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov ma strechách s tvrdou kritinou r.š. 200 mm	m2	58,000		0,000

ROZPOČET

Stavba: Oprava havarijného stavu obloženia rímsy z východnej strany zimného štadióna v Trnave

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: SKASZ mesta Trnava

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

1	K	24	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	24,000		0,000
---	---	----	--	-----	--------	--	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

2	K	430860000A	Výroba, montáž (privarenie), dvojnásobný náter a vytmelenie utesňovacích plechov do ocelevej konštrukcie tvaru U - východná strana + vyčistenie exkrementov; montáž L - profilu na roh rímsy	ks	8,000		0,000
3	K	764211226	Prekotvenie uvoľnených šablón veľkosti do 0,5m2	m2	32,000		0,000