

Výkaz výmer
Stavba: KUPALISKO KAMENNÝ MLÝN TRNAVA
Časť: Elektrická káblová prípojka NN

Príloha č. 2

Por. číslo	Kód penzióna	Kód položky	Popis položky, staviteľného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmiera	Merá jednotka	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Dodávka cena celkom	Montáž cena celkom
Zemná káblová prípojka NN									
1	91	21081-0058	Elektromerový rozvádzač RE in=250A, I=100A	1	ks				
2	91	21081-0058	Prídový transformátor MTP 100/5A	3	ks				
3	91	21081-0058	Kábel 1kV pevne uložený 1-NAAY-J 4x240 NN prípojka vonkajšia časť	315	m				
4	91	21081-0058	Kábel 1kV pevne uložený 1-NAAY-J 4x240 NN areálové rozvody	155	m				
5	91	21081-0058	Peripolenie vodiča v rozpojavacej skrine SR a v RE	27	ks				
6	91	21081-0058	Peripolenie kábla v transformáčnej stanici	1	ks				
7	91	21081-0058	Kopoflex KF 09110	465	m				
8	91	21081-0058	Kopoflex KF 09160	25	m				
9	91	21081-0058	SFP 5-F403VV/VV2x240/95FP2X	1	ks				
10	91	21081-0058	SR 4- DIN00V/2x400A / 3x160A P2	1	ks				
11	91	21081-0058	SR 3- DIN00V/1x400A / 3x160A P2	1	ks				
12	92	21019-0004	Poisťky nožové PNA16G 63A	1	ks				
13	92	21019-0004	Poisťky nožové PNA26G 100A	6	ks				
14	92	21019-0004	Poisťky nožové PNA26G 160A	9	ks				
15	92	21019-0004	Poisťky nožové PNA26G 250A	3	ks				
16	91	21011-1011	Svorka SP1 - prípojovacia svorka pre spojenie kovových súčiastok	3	ks				
17	91	21011-1011	Prípojovacia svorka SR02	4	ks				
18	91	21011-1011	Prípojovacia svorka SR03	8	ks				
19	91	21011-1011	FeZn 10 mm	20	m				
20	91	21011-1011	FeZn 30x4 mm	140	m				
21	91	21011-1011	Gumová vilkanzáčná páska	3	ks				
22	91	21019-0003	Drobný montážny materiál	1	ks				
23	91	21011-1011	Demonáž drevených podperných bodov	5	ks				
24	91	21011-1011	Demonáž starého vzdúšaného káblového vedenia	250	m				
25	91	21019-0003	Ekologická likvidácia elektrošrotového odpadu	24	hod				
26	91	21329-0150	Práce vo výškach /nad 1,5m/	5	hod				
27	92	21329-0151	Vysokozdvžná plošina	5	hod				
Zemné kopaacie práce									
28	946	460 01 0024	Výváženie trasy	0,46	km				
29	946	460 20 0163	Vyhliedenie káblovej rývy zemina tr. 3. 50cm širokej a 80cm hlbokaj	460	m				
30	946	460 42 0022	Vytvorenie káblového bžka z kopaného piesku hrúbky 10 cm v rýhe do šírky 65 cm	460	m				
31	946	460 56 0163	Zasypanie rývy 35cm širokej 80 cm hlbokaj	460	m				
32	946	460 65 0011	Zriadenie podkladovej vrstvy zo široko piesku vrstva 25 cm	460	m				
33	946	460 49 0011	Červená výstražná fólia	460	m				
34	946	460 49 0011	úprava terenu po prekopoch po IS (hrabanie, vyrovananie a rozprestretie trávnikaj)	230	m2				
35	946	460 49 0011	Výkop štartovacej a prijímačej jamy	2	ks				
36	946	460 49 0011	Riadené pretlačanie po pod komunikáciu	22	m				
37	946	460 03 0071	vyburanie živýchých povrchov	3	m2				
38	946	591 11 111	Obnova povrchu zvisou	3	m2				
39	91	21329-9910	Komplexne skúšky elektro	12	hod				
40	91	21329-9910	Inžinierska činnosť	24	hod				
41	91	21329-9910	PD skutočného stavu	36	hod				
42	91	21329-99081	Vychodzia revízia elektro a vypracovanie správy	56	hod				
43	91	21329-99082	Porelizačné zameranie stavby v digitálnej podobe	1	komplet				

Cena celkom (dodávka a montáž) bez DPH
 DPH 20%

Cena celkom (dodávka a montáž) s DPH

	EUR
	EUR
	EUR