

Odberateľ: Správa kult. a šport. zariadení Trnava

Projektant: Ing. Marta Šimeková

Dodávateľ:

Spracoval: Mgr. Anna Kučerová

JKSO :

Dátum: 17.02.2020

Stavba : Rekonštrukcia kúpaliska kamenný mlyn - Žumpa - Výkaz výmer

DM Rozpočty

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR								
Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 1 - ZEMNE PRÁCE								
	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	73,872	m3		0,00	
2			$3,6*5,7*3,6 = 73,872$					
	272	13120-1109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	73,872	m3		0,00	
3			$3,6*5,7*3,6 = 73,872$					
	272	13203-1001	Hĺbenie rýh strojne šírka do 1 m do 100 m3	62,300	m3		0,00	
4			$55,10+7,2=62,30$					
	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	15,630	m3		0,00	
5			$1383+1,80=15,63$					
	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	44,712	m3		0,00	
6			$(3,6*5,7*3,6)-(2,4*4,5*2,7) = 44,712$					
7	272	17410-1103	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie	37,670	m3		0,00	
	231	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	84,000	m2		0,00	
			$84,0 = 84,000$					
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	0,00			0,00	
8 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
	271	38612-0018	Osadenie prefabrikovanej žumpy obj. 18 m3	1,000	kus		0,00	
9			$1 = 1,000$					
	MAT	592 798030	Žumpa železobetónova prefabrikovaná objem V18m3	1,000	kus		0,00	
			$1 = 1,000$					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00			0,00	
10 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	15,630	m3		0,00	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00			0,00	
11 5 - KOMUNIKÁCIE								
	221	56475-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm	50,820	m2		0,00	
12			$30,82+20,0 = 50,820$					
	221	58111-4113	Kryt betónový komunikácií pre chodcov hr. 100 mm	20,000	m2		0,00	
			$20,0 = 20,000$					
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	0,00			0,00	
13 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
	011	63131-8112	Mazanina hr. do 240 mm z betónu prostého vodostavebného V 4 tr. C20/25	1,833	m3		0,00	
14			žumpDoska*0,15 = 1,833					
	011	63131-9175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	1,833	m3		0,00	
15			žumpDoska*0,15 = 1,833					
	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,128	t		0,00	
16			žumpDoska*0,0042*1,25*2 = 0,128					
	011	63157-1001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho	1,833	m3		0,00	

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			"lôžko žumpy" žumpDoska*0,15 = 1,833					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00	0,00
17	8	RÚROVÉ VEDENIA						
	271	87125-1211	Montáž kanal. potrubia z rúr HDPE zvár. na tupo SDR17/PN10 D 110x6,6	9,000	m		0,00	
18			9 = 9,000					
	MAT	286 116260	REHAU RAUPIANO Plus rúra odpadová DN 110, 2000 mm	4,500	kus		0,00	
19			9/2 = 4,500					
	271	87126-1111	Montáž kanal. potrubia z rúr HDPE zvár. na tupo SDR11/PN16 D 125x11,4	48,100	m		0,00	
20			48,10=48,10					
	MAT	286 116320	REHAU RAUPIANO Plus rúra odpadová DN 125, 3000 mm	17,000	kus		0,00	
21			17,0=17,0					
	271	87735-3121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope	5,000	kus		0,00	
22			5 = 5,000					
	271	89480-6213	Montáž reviznej šachty z PVC, DN šachty 315, DN potrubia 200, hl. 900 do 1300 mm	2,000	kus		0,00	
23			2 = 2,000					
	MAT	436 1G0322	Šachta kanalizačná EKOPROG 1000 - výška 1500 mm	2,000	kus		0,00	
			2 = 2,000					
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00	0,00
24	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
	25	013 97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,870	t		0,00	
	26	013 97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	4,350	t		0,00	
	27	013 97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,870	t		0,00	
			272 97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	79,712	m3	0,00	
28			24,0+11,0+(3,6*5,7*3,6)-(2,4*4,5*2,7) = 79,712					
	000	98.11-2	Odvoz oceľového skladu na skládku do 5km	52,756	m3		0,00	
			ocelSklad = 52,756					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00	0,00
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000	0,00
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
29	721	Vnúťorná kanalizácia						
			721 72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	1,000	kus	0,00	
30			1 = 1,000					
			721 72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	55,100	m	0,00	
			55,10=55,10					
			721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:				0,00	0,00
31	722	Vnúťorný vodovod						
			721 72217-3204	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	15,000	m	0,00	
32			15,0=15,0					
			721 72223-2045	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnúťorný závit	4,000	kus	0,00	
33			4 = 4,000					
			721 72229-0215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	15,000	m	0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR								
Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
34			15,0=15,0					
	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	15,000	m		0,00	
35			15,0=15,0					
	721	72250-9901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia 1 = 1,000	1,000	kus		0,00	
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	0,00			0,00	
		725 - Zariadenie predmety						
			725 - Zariadenie predmety spolu:	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,000			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
36	M21 - 155	Elektromontáže						
	921	2100 -	EI "samost. rozpočet" 1 = 1,000	1,000	kpl		0,00	
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	0,00			0,00	
		272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody						
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,000			0,00	
			OSTATNÉ					
37	OSTATNÉ							
	OST	999.1-	Rozpočtová rezerva	0,000	%		0,00	
			OSTATNÉ spolu:	0,00			0,00	
			OSTATNÉ spolu:	0,00			0,00	
			Za rozpočet celkom	0,00			0,00	